

Gemeenteraad Gooise Meren

Informatieve vragen van feitelijke/technische aard (in plaats van telefonisch contact)

Van : **Lars Voskuil, PvdA Gooise Meren**

Datum indiening : 10 April 2017

Betreft : X Riool – Fouten bij aanleg riool - Muiden Noord-West

Beantwoording wordt standaard op BIS gezet (hier aankruisen als u dit **niet** wilt!)

Datum toezending antwoord : **12 april 2017**

Vragen:

Edelachtbaar College,

Onlangs deed de fractie van de PvdA een buurtonderzoek in de wijk Noord-West in Muiden. Uit de reacties van de inwoners is een aantal vragen naar voren gekomen, waar wij graag antwoord op krijgen.

Verzakking nieuwe riolering P.C. Hooftlaan

Van verschillende kanten hebben wij begrepen dat het nieuwe riool in de P.C. Hooftlaan nu al flink verzakt is waardoor de rioolbuizen opnieuw moeten worden aangelegd. Inmiddels is dit (5 april) ook per brief van onze gemeente aan de aanwonenden bevestigd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat er bij de aanleg van het riool in Muiden Noord-West, specifiek de P.C. Hooftlaan, fouten zijn gemaakt door bijvoorbeeld het riool niet te funderen waar dat bij het oude hoofdriool wel was gedaan?
Onder wiens verantwoordelijkheid zijn deze fouten gemaakt, gemeente of aannemer?

Bij controle van het riool is gebleken dat ca. 60 meter van de ca. 200 meter nu aangelegd riool in de P.C. Hooftlaan niet goed is aangelegd en daarom opnieuw gelegd moet worden. Oorzaak daarvan is een combinatie van factoren, waarbij de verantwoordelijkheid deels bij de aannemer ligt en deels bij de gemeente. In overleg met de aannemer is nu gekozen voor een andere werkwijze voor de grondverbetering onder het riool om nieuwe problemen te voorkomen. Zoals gebruikelijk is er gestart met het diepste punt van het riool. Nu het riool steeds hoger wordt aangelegd verwachten we ook minder problemen. Onderheien van het riool is daarom niet nodig. Voor zover wij nu hebben kunnen waarnemen was het oude riool niet onderheid, maar gelegd op betonnen balken. Deze maatregel passen wij niet toe omdat het extra gewicht daarvan juist tot zettingen kan leiden.

2. Op welke wijze wordt uit de gemaakte fouten lering getrokken, mede indachtig het leerproces rond de brug Oud-Blaricummerweg?

Er zijn geen overeenkomsten met de brug Oud-Blaricummerweg. Er wordt volgens contract gewerkt en daarop wordt directie gevoerd, vergelijkbaar als bij de rioolvervangings en herinrichting van Westereng in Bussum. De aanleg van het riool is pas begonnen en op het diepste punt met de grootste risico's. Er moet nog ca. 3,5 km riool in Muiden Noord-West worden aangelegd. Er is nu een betere verwachting van de samenstelling van de ondergrond en er zijn beheersmaatregelen getroffen. Na elke fase wordt bekeken of er extra beheersmaatregelen nodig zijn. In het verleende budget is rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden.

3. Waarom wordt voor de tijdelijke verharding zeer matig en met bouwafval, waaronder scherpe scherven van tegels, vervuild puin gebruikt?

Het materiaal waarop bedoeld wordt is menggranulaat dat bestaat uit duurzaam hergebruikt gebroken puin en is niet tijdelijk, maar dient als blijvende ondergrond voor de verharding. Het materiaal dient als wegfundering om zettingen van de weg en spoorvorming te voorkomen. Dit materiaal voldoet aan de gestelde eisen van het bestek, wordt geleverd onder een kwaliteitscertificaat en bevat geen vervuild materiaal. Om woningen snel bereikbaar te maken is het tijdelijk soms wenselijk om de weg al open te stellen voordat er bestrating is aangebracht. Dit doen wij alleen als dat veilig kan. Voor voetgangers zijn loopschotten aangebracht.

4. Enkele bewoners spraken hun zorgen uit over de aanwezigheid van asbestdeeltjes of andere schadelijke verontreiniging in het puin. Heeft u de garantie dat dit puin geen elementen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid?

Ja. Het materiaal wordt onder garantiecertificaat geleverd.

5. Wie draait op voor de extra kosten van de hernieuwde aanleg? Komen deze voor rekening van de aannemer(s), of moeten wij hier als gemeente ook een bijdrage aan leveren?

Zie antwoord 1. Een deel van de kosten komt voor rekening van de gemeente.

6. Wanneer verwacht u dat de werkzaamheden in Muiden N-W, gezien de tegenvallers, volledig afgerond zijn?

De extra werkzaamheden leiden nauwelijks tot vertraging. Wij gaan er nu nog steeds vanuit dat de werkzaamheden conform planning eind dit jaar zijn afgerond.

Uw antwoorden zien wij graag tegemoet.

Fractie PvdA
Lars Voskuil